ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia interiéru domu na Dominikánskom námestí 41
Objekt: Meštiansky dom

Objednávateľ: Eparchiálny úrad Košice
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: KOŠICE Dátum: 28.4.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**			
1	611	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov starých- rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	135,000	
2	612	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukovýc	m2	138,000	
3	612	612460247	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 40 mm	m2	20,000	
4	612	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	138,000	
5	622	622481229	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	20,000	
		9	**Ostatné konštrukcie a práce búranie**			
6	978	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,0460	m2	15,500	
7	978	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 25 km	t	2,000	
8	978	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,000	
		725	**Zariaďovacie predmety**			
9	725	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	ks	3,000	
10	725	642 143 800	Umývadlo keramické biele	ks	3,000	
11	725	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	
12	725	725982621	Batérie umyvadlové	ks	3,000	
13	725	725112331	WC MISA	ks	3,000	
14	725	725119205	Montáž zariadení záchodov záchodových mís	ks	3,000	
15	721	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,400	
		763	**Konštrukcie - drevostavby**			
16	763	763115123	Priečka SDK (typ Rigips) hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RFI 12,5 mm, CW 75	m2	15,100	
		766	**Konštrukcie stolárske**			
17	766	6116201880	Repasácia- Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň plná doska, povrch drevo, mechanicky odolné plné, šírka 600 mm	ks	2,000	
18	766	6116201880	Repasácia- Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň plná doska, povrch drevo, mechanicky odolné plné, šírka 800 mm	ks	2,000	

20	766	6116201880	Repasácia- Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň plná doska, povrch drevo, mechanicky odolné plné, šírka 900 mm	ks	2,000	
21	766	6116201880	Dvere exterérové jednokrídlové, - dvere so zárubňou (zárubňa vo farbe dverí) ,14 bodový uzamykací systém + domáci zámok, hlavný a prídavný zámok (ku každému 6ks kľúčov), prah vo farbe zárubne, tesnenie po celom obvode zateplené a odhlučnené, vyrobené z nehorľavého materiálu kukátko 900 mm	ks	2,000	

775 Podlahy vlysové a parketové

22	775	77591-9012	Montáž komplet parkt podl vynilových pláv bez lep spojov + fólia pod podlahu	m2	13,000	
23	776	2841A0616.1;	Zaťažový koberec, soklíkom z kobereca	m2	70,000	
24	755	6119800700a	Vinylové podlahy	m2	15,000	
25	998	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	%	38,520	

21-M Elektromontáže

26	21-M	210201934	Dodávka a montáž - Svietidlo kancelárske LED ORI 2x T8/120cm	ks	8,000	

784 Dokončovacie práce - maľby

27	784	784410511	Prebrúsenie, oprášenie hrubozrnných povrchov a penetrácia, výšky do 3, 80 m. Int.	m2	178,000	
28	784	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m. Interiér	m2	45,000	
29	784	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	150,000	
30	784	784452271	Maľby z maliarskych zmesí (typ Primalex, Farmal), ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m , dvojnásobne	m2	743,800	

HZS Hodinové zúčtovanie sadzby

31	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín-výseky v murive	hod	20,000	
32	HZS	HZS000113	Práce nešpecifikované cenníkom	hod	10,000	

CENA CELKOM

Cena celkom	Hmotnosť celkom